



PSR 2014-2020

Misura 7: sottomisura 7.5: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico- ricreative ed informazioni turistiche

## **Piano di intervento “ITINERARI CICLOESCURSIONISTICI DELL’APPENNINO PIEMONTESE”**

**Itinerario: “La via dei campioni: tra natura e mare”**

### **PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1**

### **RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE**

**Soggetto capofila:** Unione Montana Dal Tobbio al Colma

**Soggetti beneficiari:**

Unione Montana Dal Tobbio al Colma  
Unione Montana Terre Alte  
Comune di San Sebastiano Curone

**Comittente:**

COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE  
Piazza Roma, 7  
15056 - SAN SEBASTIANO CURONE (AL)

Settembre 2017

**Il tecnico incaricato:**

Dott. Agr. Carlo Bidone

**Il R.U.P. :**

**INDICE**

<b>1</b>	<b>RELAZIONE ILLUSTRATIVA.....</b>	<b>3</b>
1.1	Premessa.....	3
<b>2</b>	<b>INQUADRAMENTO GENERALE .....</b>	<b>3</b>
2.1	Titolo del Progetto Esecutivo.....	3
2.2	Localizzazione.....	3
2.3	Soggetto Beneficiario.....	3
2.4	Altri soggetti coinvolti.....	3
2.5	Tipologia dell'iniziativa progettuale.....	4
2.6	Inserimento urbanistico e territoriale.....	5
2.7	Viabilità e accessibilità.....	5
2.8	Impianti a rete presenti.....	5
2.9	Proprietà delle aree e degli immobili autilizzati.....	5
2.10	Lavori da eseguire e caratteristiche dei materiali.....	5
2.11	Fattibilità degli interventi.....	5
2.12	Piano di sicurezza.....	5
<b>3</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTUALE PER GLI INTERVENTI PREVISTI NELLE TIPOLOGIE 'OG3-OS10'.....</b>	<b>5</b>
3.1	Tipologie delle opere previste.....	6
<b>4</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTUALE PER GLI INTERVENTI PREVISTI NELLA TIPOLOGIA OS10 ED OG3.....</b>	<b>6</b>
4.1	Descrizione degli interventi tipologia OS10.....	6
4.2	Descrizione degli interventi tipologia OG3.....	7
<b>5</b>	<b>STIMA DETTAGLIATA TECNICO/ECONOMICA DEGLI INTERVENTI TIPOLOGIA OS10 E OG3.....</b>	<b>7</b>
5.1	COSTI DEL PROGETTO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTI.....	8
<b>6</b>	<b>COSTI DEL PROGETTO: QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO.....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>CRONOPROGRAMMA .....</b>	<b>10</b>

## 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### 1.1 Premessa

Il sottoscritto Dott. Agr. Carlo Bidone, con studio in Alessandria Via Ghilini n. 14, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Alessandria al n° 112, veniva incaricato dal Comune di SAN SEBASTIANO CURONE di redigere un progetto finanziato dalla Regione Piemonte con la Misura 7, sottomisura 7.5: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico- ricreative ed informazioni turistiche con opere edili e stradali per la sistemazione di fondi, il ripristino di aree attrezzate e della viabilità in sedimi di proprietà comunale oltre all'installazione di segnaletica direzionale e cartellonistica.

## 2 INQUADRAMENTO GENERALE

### 2.1 Titolo del Progetto Esecutivo

Piano di intervento "Itinerari escursionistici dell'Appennino Piemontese" Capofila: Unione Montana dal Tobbio al Colma

### 2.2 Localizzazione

Il territorio interessato dall'intervento risulta essere quello della **PROVINCIA DI ALESSANDRIA**. L'Ambito territoriale interessato, si riferisce a gran parte dei Comuni della Val Curone.

### 2.3 Soggetto Beneficiario

**COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE** con sede in Piazza Roma, 7 - 15056 - SAN SEBASTIANO CURONE (AL) - Telefono/Fax: 0131 786205, P.Iva: 00438190068

- Tel. 0131 786205
- E-mail: responsabilesscuro@postecert.it

### 2.4 Altri soggetti coinvolti

I Comuni associati al Comune di San Sebastiano Curone beneficiario della proposta progettuale sono:

- Casasco
- Castellania
- Costa Vescovato
- Gremiasco
- Sardigliano
- Sant'Agata Fossili
- San Sebastiano Curone
- Avolasca

In particolare **gli interventi di categoria per attestazione SOA 'OG3' di cui all'Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** inseriti all'interno del presente progetto **interessarono i territori comunali di:**

- ❖ Costa Vescovato
- ❖ Sardigliano
- ❖ Sant'Agata Fossili

- ❖ San Sebastiano Curone
- ❖ Avolasca

Invece per quanto riguarda **gli interventi di categoria per attestazione SOA 'OS10' di cui all'Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** inseriti all'interno del presente progetto **interessarono i territori comunali di:**

- Casasco
- Castellania
- Costa Vescovato
- Gremiasco
- Sardigliano
- Sant'Agata Fossili
- San Sebastiano Curone
- Avolasca

## 2.5 Tipologia dell'iniziativa progettuale

Gli assi strategici individuati dal Piano di intervento "Itinerari escursionistici dell'Appennino Piemontese" sono i seguenti:

- Cicloescursionismo
- Escursionismo

Il Piano prevede la realizzazione di interventi per la valorizzazione di un itinerario cicloescursionistico "La via dei Campioni tra natura e mare", che permette di creare un anello di percorrenza cicloescursionistica che unisce l'itinerario escursionistico "RETE NATURA 2000" e quello "LUNGO I COLLI E I MONTI DELL'ALTO MONFERRATO" e gli itinerari escursionistici della val Borbera e della val Curone valorizzati dalla Mis. 313 PSR 2007 - 2013, attraverso la Liguria.

Le opere previste all'interno del presente appalto, hanno ad oggetto interventi di miglioramento e valorizzazione della Rete sentieristica escursionistica e cicloescursionistica della Regione Piemonte presente sul territorio dei comuni interessati e possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- o miglioramento della percorribilità e delle fruizioni della rete sentieristica già esistente
- o il recupero ed il ripristino di aree esistenti di sosta e di punti panoramici,
- o la realizzazione di nuove aree attrezzate e/o di sosta,
- o la apposizione di segnaletica e cartellonistica con razionalizzazione di quella esistente,

In particolare il presente progetto prevede di realizzare i seguenti interventi:

- 1) Apposizione segnaletica direzionale e di continuità
  - Posa di tabelle e bacheche presso i punti di ritrovo e di sosta dei vari Comuni
  - Posa di tabelle e bacheche presso i punti di ritrovo e sosta lungo i sentieri oggetto del presente progetto
  - Posa di tabelle e bacheche presso i punti panoramici lungo i sentieri oggetto del presente progetto
  - Posa di segnaletica direzionale verticale presso i punti di interconnessione e bivi dei sentieri oggetto del presente progetto
- 2) Miglioramento della percorribilità ed accesso
  - Sistemazione del piano viabile dei sentieri con opere accessorie di ingegneria naturalistica
  - Pulizia dei sentieri da vegetazione infestante
- 3) Opere di miglioramento di aree e opere di nuove realizzazioni che interessano aree di sosta attrezzate e punti panoramici

---

- Opere per la realizzazione di nuove aree di sosta

## **2.6 Inserimento urbanistico e territoriale**

Per quanto concerne il vincolo urbanistico, l'autorizzazione è assolta dal provvedimento di approvazione del progetto. Gli interventi nelle aree attrezzate di San Sebastiano Curone, previa verifica, saranno soggetti ad autorizzazioni idraulico paesaggistiche, così come per il sentiero 145 nel Comune di Sardigliano e Sant'Agata Fossili.

## **2.7 Viabilità e accessibilità**

La viabilità interna alle aree sarà solo pedonale, fatta eccezione per l'area a parcheggio di Costa Vescovato (eccetto emergenze e manutenzioni) tramite la rete di sentieri in progetto, e le piazzole inerbite a prato rustico pedonabile e calpestabile.

In ogni caso è garantita la facilità di impiego degli autoveicoli per raggiungere il sito e la possibilità di fruizione anche a persone con disabilità e handicap.

## **2.8 Impianti a rete presenti**

Nelle aree oggetto di intervento, fatta eccezione per i tratti di sentiero, è presente un collegamento con le reti elettriche ed idriche.

## **2.9 Proprietà delle aree e degli immobili utilizzati**

Le aree utilizzate sono di proprietà esclusivamente comunale

## **2.10 Lavori da eseguire e caratteristiche dei materiali**

I lavori da eseguire saranno principalmente raggruppati in due tipologie:

OG3 e OS10, in particolare quelli in OG3 riguarderanno i lavori stradali oltre alle sistemazioni selvicolturali, quelli riguardanti la tipologia OS10 riguarderanno la segnaletica.

## **2.11 Fattibilità degli interventi**

Per quanto concerne le proprietà dei terreni in cui sono localizzati gli interventi non si interviene su proprietà private.

Gli interventi di manutenzione verranno eseguiti rispettando la vegetazione di pregio e la fauna esistente.

L'accesso è possibile su tutte le aree e gli immobili senza richieste di passaggio ai privati e, data la delimitazione delle stesse, l'impatto del cantiere è da considerarsi nullo.

Gli interventi verranno realizzati in periodi favorevoli alle operazioni che si dovranno svolgere per ottenere i migliori risultati durante l'esecuzione delle fasi di lavorazione.

## **2.12 Piano di sicurezza**

Ai sensi del 'Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro' D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106 e s.m.i., i lavori edili, lavori forestali, di sterro, ambientali e di genio civile che sono previsti in questo progetto rientrano nel campo di applicazione della normativa di sicurezza dei cantieri.

## **3 DETTAGLIO PROGETTUALE PER GLI INTERVENTI PREVISTI NELLE TIPOLOGIE 'OG3-OS10'**

Le opere previste all'interno del presente appalto, hanno ad oggetto interventi di miglioramento e valorizzazione della Rete sentieristica escursionistica e cicloescursionistica della Regione Piemonte presente sul territorio dei comuni interessati e possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

o miglioramento della percorribilità e delle fruizione della rete sentieristica già esistente (OG3),  
o il recupero ed il ripristino di aree esistenti di sosta e di punti panoramici (OG3),  
o la realizzazione di nuove aree attrezzate e/o di sosta (OG3),  
o la apposizione di segnaletica e cartellonistica con razionalizzazione di quella esistente (OS10).

### **3.1 Tipologie delle opere previste**

In particolare il presente progetto prevede di realizzare i seguenti interventi:

- 1) Apposizione segnaletica direzionale e di continuità (OS10)
  - Posa di tabelle e bacheche presso i punti di ritrovo e di sosta dei vari Comuni
  - Posa di tabelle e bacheche presso i punti di ritrovo e sosta lungo i sentieri oggetto del presente progetto
  - Posa di tabelle e bacheche presso i punti panoramici lungo i sentieri oggetto del presente progetto
  - Posa di segnaletica direzionale verticale presso i punti di interconnessione e bivi dei sentieri oggetto del presente progetto
- 2) Miglioramento della percorribilità ed accesso (OG3)
  - Sistemazione del piano viabile dei sentieri con opere accessorie di ingegneria naturalistica
  - Pulizia dei sentieri da vegetazione infestante
- 3) Opere di miglioramento di aree e opere di nuove realizzazioni che interessano aree di sosta attrezzate e punti panoramici (OG3)
  - Opere per la realizzazione di nuove aree di sosta

## **4 DETTAGLIO PROGETTUALE PER GLI INTERVENTI PREVISTI NELLA TIPOLOGIA OS10 ED OG3**

### **4.1 Descrizione degli interventi tipologia OS10**

#### **SEGNALETICA**

Realizzazione di nuova segnaletica di itinerario costituita da:

- n. 15 segnavia comprensivi da palina segnaletica direzionale su palo scortecciato e trattato ancorato al suolo per infissione a seguito di forometria con l'eventuale utilizzo di trivella, compresa la sistemazione del piano di collocazione, il montaggio e quanto serve per renderla posata in opera e finito a regola d'arte. Fornitura e fissaggio di tabelle al palo con viti da legno inox con testa svasata e tappo sommitale zincato per palo in legno;
- n.7 Bacheche informative e turistico-culturali di dimensioni 120x210 cm, telaio in Fe verniciato a polvere dotata di pannello di supporto in lamiera metallica posati a seguito di scavo, formazione di fondazione in cls e fornitura e posa di pannello grafico in dibond, formato A/0, stampa monofacciale, protezione trasparente anti uv, compresa grafica per realizzazione
- n.15 Bacheche informative e turistico-culturale, dimensioni 150x200 cm, telaio in Fe verniciato a polvere, posato come alla voce precedente, fornitura e posa di n.2 pannelli in dibond, bifacciale, cm 150 x 200, pannello di polipropilene per diaframmare i due pannelli, protezione trasparente anti uv, compresa grafica per realizzazione;
- n.7 Bacheche illustrative in legno con paleria e tavolami di Castagno, trattati con impregnante con struttura ancorata al terreno mediante infissione profonda dei piantoni per almeno 1 m, i piantoni quadrati, a spigolo arrotondato, levigati e non torniti, parte infissa catramata. La struttura sormontata da tettuccio in legno lamellare a due falde. Dimensioni opera: altezza manufatto fuori terra m 2,10, sezione minima piantoni mm 120 x 120 e superficie pannello ligneo m 1,20 x 1,00 x 0,03.

## 4.2 Descrizione degli interventi tipologia OG3

### Ripristino della percorribilità dei sentieri:

- Sentiero 124 nel Comune di Avolasca mediante la risagomatura di versanti, la ricarica di massicciata e la formazione di canalette per le acque meteoriche;
- Sentiero 145 nel Comune di Sardigliano mediante opere di ripristino dei fondi, opere di pulizia areale, opere di ingegneria naturalistica e di regimazione delle acque;
- Sentiero 145 nel Comune di Sant'Agata Fossili mediante opere di ripristino dei fondi, opere di pulizia areale, opere di ingegneria naturalistica e di regimazione delle acque;
- Sentiero 155 nel Comune di San Sebastiano Curone mediante opere di ripristino dei fondi, opere di pulizia areale, opere di ingegneria naturalistica e di regimazione delle acque.

**Riqualficazione di due aree attrezzate per la sosta di cicloescursionisti** nel Comune di San Sebastiano Curone in Via Telecco ed in Viale del Mercato.

L'intervento consiste nella riqualficazione delle aree attrezzate attraverso la sostituzione di parte delle staccionate, la dotazione di tavoli panca, panchine, cestini e rastrelliera portabici a seguito della pulizia del soprassuolo.

**Riqualficazione di area attrezzata per la sosta di cicloescursionisti** nel Comune di Costa Vescovato tramite la formazione di aiuole, la dotazione di pavimentazione verde carrabile, di tavoli panca e panchine, il rifacimento della staccionata e la realizzazione di palificate, il ripristino dei fondi oltre alla formazione di una pavimentazione a secco in pietra.

**N.B. : per ulteriori specifiche sulla realizzazione dei singoli lavori ed opere, vedere la relativa descrizione delle opere all'interno delle singole Relazioni Tecniche e delle voci di costo all'interno dei relativi Computi Metrici Estimativi.**

## 5 STIMA DETTAGLIATA TECNICO/ECONOMICA DEGLI INTERVENTI TIPOLOGIA OS10 E OG3

INTERVENTO	IMPORTO (IVA esclusa)
SEGNALETICA DIREZIONALE e SEGNALETICA INFORMATIVA TURISTICO-CULTURALE (OS10)	21.227,47 €
<b>TOTALE TIPOLOGIA OS10</b>	<b>21.227,47 €</b>
<b>ONERI PER LA SICUREZZA TIPOLOGIA OS10</b>	<b>908,61 €</b>
RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DEI SENTIERI - <b>AVOLASCA sentiero 124</b> - Opere di sistemazione dei fondi e dei tracciati (OG3)	2.310,89 €
RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DEI SENTIERI - <b>SARDIGLIANO sentiero 145</b> - Opere di sistemazione dei fondi e dei tracciati (OG3)	17.549,15 €
RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DEI SENTIERI - <b>SANT'AGATA FOSSILI sentiero 145</b> - Opere di sistemazione dei fondi e dei tracciati (OG3)	7.318,50 €
RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DEI SENTIERI - <b>SAN SEBASTIANO CURONE sentiero 155</b> - Opere di sistemazione dei fondi e dei tracciati (OG3)	4.060,60 €
RIQUALIFICAZIONE DI AREA ATTREZZATA in comune di <b>SAN SEBASTIANO CURONE</b> - Via Telecco (OG3)	6.554,31 €

RIQUALIFICAZIONE DI AREA ATTREZZATA in comune di <b>SAN SEBASTIANO CURONE</b> - Viale del Mercato (OG3)	8.257,27 €
RIQUALIFICAZIONE DI AREA ATTREZZATA in comune di <b>COSTA VESCOVATO</b> (OG3)	55.822,70 €
<b>TOTALE TIPOLOGIA OG3</b>	<b>101.873,42 €</b>
<b>ONERI PER LA SICUREZZA TIPOLOGIA OG3</b>	<b>2.993,99 €</b>
<b>TOTALE TIPOLOGIE OS10 e OG3</b>	<b>123.100,89 €</b>
<b>TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA OS10 e OG3</b>	<b>3.902,60 €</b>

### 5.1 COSTI DEL PROGETTO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Si presenta di seguito **un prospetto di sintesi, suddiviso per tipologia di intervento**, relativo ad una valutazione dei costi necessari alla realizzazione dell'insieme degli interventi sopra descritti (interventi tipologia OS10 + OG3).

Tipologia OS10	<b>Totale interventi a base d'asta</b>	21.227,47 €	<b>A</b>
Tipologia OG3	<b>Totale interventi a base d'asta</b>	101.873,42 €	<b>B</b>
Tip. OS10 - OG3	<b>Spese tecniche</b>	12.330,31 € + 2.466,06 €	<b>C</b>
<b>TOTALE (esclusa IVA)</b>		<b>137.897,26 €</b>	

**6 COSTI DEL PROGETTO: QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO**

Si espone di seguito un riepilogo del **quadro finanziario complessivo** previsto dal progetto esecutivo.

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

A. Importo dei Lavori, delle forniture e dei servizi			
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	<b>A.1.1</b>	Importo dei lavori e forniture a misura - Lotto I	123.100,89
		<b>Totale importo dei lavori e forniture</b>	123.100,89
	<b>A.2.1</b>	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Lotto I	3.902,60
		<b>Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	3.902,60
		<b>Totale importo dei lavori e delle forniture</b>	<b>127.003,49</b>
		<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>	<b>123.100,89</b>
B. Somme a disposizione della stazione appaltante			
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	-
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	-
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	-
	B.4	Imprevisti	-
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	-
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 106 c.1 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.	-
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (I.V.A. esclusa)	12.330,31
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (escluse c.a. I.V.A.)	2.466,06
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (escluse c.a. I.V.A.)	-
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	-
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (I.V.A. esclusa)	-
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti	-
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	-
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B10)</b>	<b>14.796,37</b>	
C. I.V.A.			
C. I.V.A.	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture - Lotto I	22% 27.082,20
	C.1.2	I.V.A. su sicurezza - Lotto I	22% 858,57
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22% 3.255,20
		<b>Totale IVA</b>	<b>31.195,97</b>
<b>TOTALE COSTO DEGLI INTERVENTI (A+B+C)</b>			<b>172.995,83</b>

**7 CRONOPROGRAMMA**

Cantiere	Lavoro - giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
AVOLASCA Ripristino percorribilità sentiero 124	Allestimento cantiere																														
	Formazione canalette																														
	Risagomatura e modellamento versanti																														
	Ricarica di massciata																														
	Smobilizzo cantiere																														

Cantiere	Lavoro - giorni	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
SARDIGLIANO Ripristino percorribilità sentiero 145	Allestimento cantiere																														
	Apertura tracciato dei sentieri																														
	Realizzazione staccionata																														
	Scavo di sbancamento																														
	Ricarica massciata																														
	Formazione di canalette																														
	Decespugliamento																														
	Realizzazione cordolatura																														
	Realizzazione palificata																														
	Inghiaiatura																														
	Smobilizzo cantiere																														

Cantiere	Lavoro - giorni	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
SARDIGLIANO Ripristino percorribilità sentiero 145	Allestimento cantiere																													
	Apertura tracciato dei sentieri																													
	Realizzazione staccionata																													
	Scavo di sbancamento																													
	Ricarica massciata																													
	Formazione di canalette																													
	Decespugliamento																													
	Realizzazione cordolatura																													
	Realizzazione palificata																													
	Inghiaiatura																													
	Smobilizzo cantiere																													

Cantiere	Lavoro - giorni	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
S.AGATA FOSSILI Ripristino percorribilità sentiero 145	Allestimento cantiere	■					■	■						■	■						■	■							
	Apertura tracciato dei sentieri		■	■	■																								
	Ricarica massicciata					■			■	■	■																		
	Scavo fossi					■																							
	Formazione di canalette												■	■			■												
	Realizzazione palificata																	■	■	■	■	■	■	■	■				
	Inghiaiatura																										■		
	Smobilizzo cantiere																											■	

Cantiere	Lavoro - giorni	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
S.SEBASTIANO CURONE Ripristino percorribilità sentiero 155	Allestimento cantiere	■					■	■																					
	Scavo di sbancamento		■	■	■																								
	Ricarica massicciata					■																							
	Formazione di canalette								■	■	■																		
	Realizzazione palificata												■	■															
	Realizzazione cordolatura																■												
	Smobilizzo cantiere																	■											

Cantiere	Lavoro - giorni	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
S.SEBASTIANO CURONE Area attrezzata A Via Telecco	Allestimento cantiere	■					■	■																					
	Rimozione staccionata		■																										
	Costruzione staccionata		■	■	■	■				■	■																		
	Realizzazione panchine											■	■																
	Realizzazione tavoli-panca											■	■	■															
	Posa cestino												■				■												
	Posa rastrelliera													■			■	■											
	Smobilizzo cantiere																												

